


## Montage et démontage



Livraison d'un escalier de chantier hexagonal (4,90 m) dans 2 berceaux compacts.

## IMPLANTATION DES VÉRINS → 3 Exemple d'un dénivelé de 4,30 m: Face F contre le mur. F





> 1 - Pose de l'embase 0 et d'un module 2 marches 3 face B. À l'aide du tableau des hauteurs, orienter l'ensemble pour que la face correspondant à la sortie en partie haute soit côté mur. Mise à niveau.

## Cycle de montage : 3 éléments à monter par face, un poteau, un garde-corps et un module. (Autant de fois que nécessaire)



> 2 - Pose d'un poteau ①.



> 3 - Pose d'un garde-corps 2.



> 4 - Pose d'un module 2 marches 3



## "Effectuer les phases de démontage dans l'ordre inverse du montage"



