

# Ensemble de passerelles accès maintenance pour Centre Technique



La main courante est relevable pour permettre la manutention aisée du climatiseur – verrouillage par clip tube avec élingue



Passerelle mobile pour opération de recharge climatiseur :

- Hauteur sous passerelle 1 100 mm – largeur du palier : 800 mm
- Marches en alu antidérapant prof. 230 mm – revêtement palier en tôle alu larmée ép. 4.4 mm
- Roues Ø 200 mm à pivot à frein
- Garde-corps composé d'une main courante, d'une lisse intermédiaire et d'une plinthe sur 1 seul côté.

Charge maxi. Admissible : 200 kg – 200 kg.

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)  
DIVISION TRANSPORT  Made in France